



AVENIDA TANCREDO NEVES, 939, ED. ESPLANADA
TOWER, SALA 706, CAMINHO DAS ÁRVORES.
SALVADOR/BA. CEP: 41.820-021
(71) 99178-5736
WWW.FPEPROJETOS.COM.BR



MEMORIAL DESCRITIVO DE PAISAGISMO

PROJETO DE PAISAGISMO

PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

EMIÇÃO INICIAL – 06/04/2023

FASE DE PROJETO EXECUTIVO

1. Introdução

O caderno de especificações descreve e especifica os ambientes e os materiais indicados para a construção da Praça da Juventude, atendendo as normas vigentes no Município e as normas da ABNT. Os casos omissos quanto às especificações e acabamentos serão determinados pela equipe técnica da FPE Projetos & Consultoria.

Poderão ser alteradas as especificações dos materiais no acabamento dos edifícios durante a execução da obra, quando as mesmas forem necessárias ao atendimento dos aspectos técnicos, ou como decorrência da qualidade, segurança ou mesmo falta no mercado por terem sido deixados de ser fabricados, ou quando houver fusão de empresas resultando em nova marca, ou não houver disponibilidade junto ao mercado no momento de aquisição dos mesmos, substituindo por outro de igual ou superior qualidade, com o devido conhecimento e anuência da equipe técnica da FPE Projetos & Consultoria e Prefeitura de Formosa do Rio Preto. Alguns elementos de projetos, se necessitarem de maior detalhamento para execução, poderão ser apresentados durante as obras.

A mudança de qualquer projeto, serviço ou material somente será admitida após autorização por escrito dos responsáveis técnicos dos projetos, juntando-se à mesma uma amostra para o devido exame e apresentando as razões determinantes do pedido.

Os projetos e documentos que serão fornecidos pela FPE Projetos & Consultoria estão discriminados e compete às empresas contratadas fazer minucioso estudo, através da leitura dos componentes gráficos e textuais desse material.

1.1 Projeto Executivo, será constituído de:

- PLANTA BAIXA
- VEGETAÇÃO EXISTENTE A SUPRIMIR
- LEGENDA COM VEGETAÇÃO PROPOSTA
- MEMORIAL DESCRITIVO

2. Descrição da Obra

O projeto consiste na execução de projeto paisagístico, localizado na Praça da juventurde, no município de Formosa de Rio Preto, com área de 1221,36m².

3. Limpeza e Preparo Geral do Solo

Todo entulho e restos da obra civil deverão ser eliminados nas áreas de plantio; tanto o mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raízes) deverão ser eliminados; A terra existente deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões; Todo o terreno deverá ser coberto com uma camada de 15 centímetros de terra própria para plantio. Essa terra deverá ser adubada e sua acidez corrigida, para isso deverá ser acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de

plântio de árvore: terra vegetal com adubo orgânico bovino ou similar e fertilizante químico NPK 10.10.10.

4. Sistema de Plântio

Os trabalhos de plântio devem ocorrer na seguinte sequência:

1. Preparar o solo com no mínimo 20 dias de antecedência;
2. Abrir covas para árvores e palmeiras;
3. Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com água;
4. Plântar as árvores e palmeiras;
5. Tutorar árvores e palmeiras;
6. Plântar gramados e forrações;
7. Regar abundantemente.

As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda fique no nível desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo após o preenchimento da cova.

5. PLANTIO DE GRAMADOS

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama por m² de solo. O terreno ou canteiro deverá ser abundantemente irrigado após o plântio.



Grama São Carlos, *Axonopus Compressus*.



Grama Esmeralda, *Zoysia Japonica*.

6. FORNECIMENTO DE MUDAS

A empresa contratada para executar os serviços de implantação dos jardins deverá seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto, respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos.

Além de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa deverá adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais.



Palmeira Real, Roystonea Oleracea.

Árvores:



Oiti, Moquilea Tomentosa.



Jacarandá, Jacaranda Mimosifolia.



Acácia Amarela, Vachellia Farnesiana.

7. PÓS PLANTIO

Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e sim nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde.

Durante os primeiros 60 dias após o final do plantio deve ser fazer: Limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes; Desinfecção fitossanitária; Adubação de cobertura com adubo químico (50gr/m² de NPK 10-10-10) e orgânico (50gr/m² de torta de mamona).

8. MANUTENÇÃO E ADUBAÇÃO

Para que o projeto de paisagismo possa atingir sua forma plena, sem riscos de descaracterização, é preciso acompanhar cada etapa de seu desenvolvimento, suprindo as plantas em todas as suas necessidades básicas. A manutenção de um jardim consiste nas seguintes operações: Irrigações iniciais diárias e abundantes (durante o primeiro mês), sempre nos períodos do dia de menor insolação (horários mais frescos do dia). Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm, molhando inclusive as folhas. Não usar jato forte de água diretamente nas plantas, utilizar bico de aspensor. O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se que haja acúmulo de água, o que pode ser extremamente prejudicial para as plantas, causando maior incidência de doenças. Coordenar os turnos de rega junto à empresa responsável pela irrigação.

Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e doenças de acordo com a necessidade. Essas práticas apresentam demandas diferenciadas ao longo do ano de acordo com cada espécie. Por isso, a visita de equipe de jardineiros é recomendada quinzenalmente. Realizar podas, retirada de galhos secos e mortos que possam comprometer o desenvolvimento e a estética das plantas. Corte de grama: deve ser repetido aproximadamente 8 vezes ao ano, ou sempre que o gramado atingir altura de 5cm. Árvores: não pintar o caule com cal e não podar (exceto podas de limpeza ou formação). Afofamento da terra (escarificação): iniciar 2 meses após o termino do plantio, uma vez ao mês. Realizar adubações periódicas específicas para cada tipo de vegetação, garantindo assim o ótimo estado nutricional das plantas. Deve ser feita no início do verão (época de maior crescimento vegetativo) e início da primavera e quando achar necessário. Recomendamos



AVENIDA TANCREDO NEVES, 939, ED. ESPLANADA
TOWER, SALA 706, CAMINHO DAS ÁRVORES.
SALVADOR/BA. CEP: 41.820-021

(71) 99178-5736
WWW.FPEPROJETOS.COM.BR



apenas adubação com húmus de minhoca ou esterco curtido, não usar adubos químicos para árvores e adubar na projeção da copa.

Salvador - BA, 06 de abril de 2023.

FABIO PEREIRA DA SILVA EIRELI – ME

FÁBIO PEREIRA DA SILVA – CAU A28017-8